

Technické a architektonické požadavky na opravu protihlukové stěny konzervatoře Ostrava

- Nutno dodržet původní vzhled sklobetonových stěn – rastr sklobetonových tvárnic
- Provedené změny odsouhlasit s NPÚ
- Při opravách odstranit sklobetonové konstrukce v celém rozsahu, u zasklení copilitem vybourat pouze poškozené prvky
- Ocelová konstrukce bude opravena – poškozená místa se opraví, stávající nátěry se odstraní, odmastí a nově natřou – záruka 10 let
- Bude provedena kompletní revitalizace sklobetonových výplní
 - o Ekologická likvidace vybouraného materiálu
 - o Vizualně a typologicky bude nové řešení odpovídat původnímu řešení vč. akustických vlastností
 - o V místech původních sklobetonových konstrukcí budou osazeny výplně z akustických bezpečnostních skel s útlumem min. 40 dB. Lepená bezpečnostní skla budou mít v ploše potisk imitující rastr spár původních sklobetonových konstrukcí
 - o V místě opravy sklobetonu na nároží domu (v oblouku) budou nově použity stěny z Copilitu.
- V místě stávajících Copilitových výplní stěn bude provedena oprava těchto copilitových výplní – nové prvky copilitu, s garancí 10 let
- V místech původních stříšek z drátoskla budou tyto stříšky obnoveny se zasklením původní (opravené) ocelové konstrukce bezpečnostním sklem
- Před opravou budou vyřízeny zábery pozemků nutné pro provedení oprav (stavba lešení, příjezd montážní techniky, zařízení staveniště apod.)
- Součástí dodávky stavebních prací bude projekt vč. dokladové části a st. povolení